



22

479
Tel

ORDINE DEGLI INGEGNERI
5434 F
PREMO
Stefano
Provincia di TORINO

[Handwritten signature]

FUKSAS

secretary@fuksas.org

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: CCI - EUR

COMMITTENTE: EUR S.p.A.

Data, _____

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 NP.SETTL_T RASVERSAL I	<p>Fornitura e posa di: - setti acustici di chiusura in corrispondenza delle travi secondarie del plenum con pannelli i autoportanti realizzati con lastre di cartongesso rivestito ad alta densità (classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) ed isolamento interno in lana di vetro (classe di reazione al fuoco A1). Parete tipo Knauf W111-151 con orditura singola C 75/50 (o equivalente); composizione: lastra Diamant DHF sp. 12,5mm + lana di vetro sp. 60mm dens. 18Kg/m3 + lastra Diamant DHF sp. 12,5mm (o equivalente), struttura di irrigidimento ed elementi metallici. Compresa rasatura, stuccatura delle giunte tra i pannelli a mezzo di rete e materiali rasanti, guarnizioni laterali, finitura esterna verniciata colore nero (due mani).</p> <p>Potere fonoisolante del sistema costruttivo (cartongesso + coibente) Rw maggiore/uguale a 50dB (in accordo con la norma UNI EN ISO 10140-2 e UNI EN ISO 717-1).</p> <p>Comprensivo inoltre di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - bindelle o guarnizioni intorno ai profili dei condotti cilindrici; - riempimento di chiusura in corrispondenza dei canali, tubazioni e canaline con pannelli di lana minerale/vetro intorno alle condutture elettriche, giuntati con nastri adesivi ad alta tenuta; - n° 25 pannelli di chiusura dei passo d'uomo, di tipo apribile per il passaggio per la manutenzione, in corrispondenze delle 5 passerelle tecniche. <p>Compreso il bloccaggio dei pannelli agli elementi strutturali (travi metalliche di reticolare) mediante viti autofilettanti con punta teks o equivalente. Compreso ogni lavorazione accessoria e qunat'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	483'575,96	483'575,96
2 NP.SETTL_L ONGITUDIN A	<p>Fornitura e posa di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - setti acustici di chiusura in corrispondenza delle travi secondarie del plenum con pannelli autoportanti realizzati con lastre di cartongesso rivestito ad alta densità (classe di reazione al fuoco A2,s1-d0) ed isolamento interno in lana di vetro (classe di reazione al fuoco A1), compreso struttura di irrigidimento ed elementi metallici. Parete tipo Knauf W111-151 con orditura singola C 75/50 (o equivalente) composizione: lastra Diamant DHF sp. 12,5mm + lana di vetro sp. 60mm dens. 18Kg/m3 + lastra Diamant DHF sp. 12,5mm (o equivalente). <p>Compresa rasatura, stuccatura delle giunte tra i pannelli a mezzo di rete e materiali rasanti, pezzi speciali, guarnizioni laterali ed equivalenti; finitura esterna verniciata colore nero (due mani).</p> <p>Potere fonoisolante del sistema costruttivo Rw maggiore/ uguale a 50dB (in accordo con la norma UNI EN ISO 10140-2 e UNI EN ISO 717-1).</p> <p>Compreso distanziali per lo scavallamento degli staffaggi dell'impianto sprinkler già in opera. Compreso tagli in opera del pannello per consentire l'attraversamento puntuale degli impianti già in opera. Compreso il bloccaggio dei pannelli agli elementi strutturali (travi metalliche di reticolare) mediante viti autofilettanti con punta teks o equivalente. Sviluppo lineare totale pari a 195 metri.</p> <p>Tipologia 1: dimensioni: larghezza 400mm altezza 1.800mm circa sp. parete 90mm circa quantità richiesta: circa 195 m.l. circa 490 elementi (circa 355m2)</p>							
	A R I P O R T A R E							483'575,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							483'575,96
3 W-AM1	<p>Tipologia 2: dimensioni: larghezza 400mm altezza 700mm circa sp. parete 90mm circa quantità richiesta: circa 195 m.l. circa 490 elementi (circa 140m2) Localizzazione dei setti su travi trasversali in corrispondenza delle pareti manovrabili B1, B2, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3, D4. Compreso ogni lavorazione accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	173'333,10	173'333,10
	Assistenza murarie alla installazione de i <u>setti acustici longitudinali</u> , comprendente tutte le operazioni necessarie alla posa dei medesimi in relazione allo stato dell'arte delle S ale P olivalenti e in relazione alle interferenze con i manufatti e le lavorazioni in corso in cantiere. Compreso il ripristino della situazione edile antecedente alla lavorazione e delle interferenze, ed inoltre lo sgombero dei detriti, dei residui di lavorazione e la pulizia finale del sito, con il trasporto dei materiali di risulta in discarica o l'accatastamento degli stessi in cantiere. Compreso le opere di protezione necessarie e la manovalanza necessaria in aiuto ai montatori, compresa la realizzazione di opere provvisorie necessarie all'avanzamento dei lavori o prove in corso d'opera in cantiere, quali allaccio temporaneo per fornitura di energia elettrica, per allacciamento alla rete idrica o a quella di scarico delle acque. Compreso ogni nolo, trasporto, materiale e lavorazione accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	8'288,42	8'288,42
4 W-AM2	Assistenza murarie alla installazione de i <u>setti acustici trasversali</u> , comprendente tutte le operazioni necessarie alla posa dei medesimi in relazione allo stato dell'arte delle S ale P olivalenti e in relazione alle interferenze con i manufatti e le lavorazioni in corso in cantiere. Compreso il ripristino della situazione edile antecedente alla lavorazione e delle interferenze, ed inoltre lo sgombero dei detriti, dei residui di lavorazione e la pulizia finale del sito, con il trasporto dei materiali di risulta in discarica o l'accatastamento degli stessi in cantiere. Compreso le opere di protezione necessarie e la manovalanza necessaria in aiuto ai montatori, compresa la realizzazione di opere provvisorie necessarie all'avanzamento dei lavori o prove in corso d'opera in cantiere, quali allaccio temporaneo per fornitura di energia elettrica, per allacciamento alla rete idrica o a quella di scarico delle acque. Compreso ogni nolo, trasporto, materiale e lavorazione accessoria e quant'altro necessario per dare il lavoro finito e funzionante a regola d'arte.					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	15'749,10	15'749,10
	Parziale LAVORI A MISURA euro							680'946,58
	T O T A L E euro							680'946,58
	Data, _____							
	A R I P O R T A R E							680'946,58

[illegible]